PŮDORYS 1.N.P.

M. 1:100



DEMONTÁŽE:

1	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITĚ ZASKLENÉ, VEL. 2400/2100 MM VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 MM	79 KS
2	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITĚ ZASKLENÉ, VEL. 900/600 MM VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 MM	3 KS
3	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITĚ ZASKLENÉ, VEL. 600/900 MM VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 MM	18 KS
4	PROSKLENÁ STĚNA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC VEL. 1500/7900 MM VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 MM	1 KS
5	PROSKLENÁ STĚNA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC VEL. 950/7900 MM VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 MM	2 KS

POZNÁMKA:

ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU PO OBVODĚ OBJEKTU.
DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU PO OBVODĚ OBJEKTU, ŠÍŘKA 500 mm.
DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ SCHODIŠŤOVÝCH PROSKLENÝCH STĚN.
DEMONTÁŽ ŠÍŘKOVÝ VEL. 1500/2400 mm NAD VSTUPEM DO OBJEKTU.
DEMONTÁŽ HROMOSVODŮ (ODŘÍZNÁNÍ OCHYTŮ), cca 55 bm.
DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ DN 125 mm (ODŘÍZNÁNÍ OCHYTŮ), cca 80 bm.
DEMONTÁŽ ZATEPLENÍ PODLAHY PODNÍHO PROSTORU.





ČLENĚNÍ STAVBY:

5001 – ŠATNY
5002 – U-12
5003 – U-15
5004 – DÍLNY
5005 – KOTELNA
5006 – SPOJOVACÍ KRČKY

±0,000=369,100

KÓD CPV
45214200 – 2 – STAVEBNÍ OPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA			EVČ s.r.o. Arnoštky z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
KATEŘINA DOŠELOVÁ	KATEŘINA DOŠELOVÁ	ING. PAVEL VLNČÍK		
INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P170
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT A4	8 A4
OBJEKT : SO 02 – U-12			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : STAVEBNÍ			DATUM	08/2013
			MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU : 02_1np_stavajici.dwg PŮDORYS 1.N.P. – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO VÝKRESU : 02	PARÉ Č.: