




ŠATNY, POHLEDY
POHLED SEVERNÍ





POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ




DEMONTÁŽE :

- 8 OKNO OCELOVÉ DVOJITÉ ZASKLENÉ, VELIKOST 1500x2400 mm, 59 ks
VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 mm
VNITŘNÍ PARAPET, TERACOVÁ DESKA Š. 250 mm
- 9 VSTUPNÍ PROSKLENÁ STĚNA, VELIKOST 3000x3150 mm (VSTUPNÍ DVEŘE 1700x2100 mm + NADSVĚTLÍKY), 8 ks
- 10 OCELOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, DVOJITÉ ZASKLENÁ, VELIKOST 2600x3150 mm, 2 ks
VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 250 mm

POZNÁMKA :

ODESKÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU PO OBVODĚ OBJEKTU
DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNIKU PO OBVODĚ OBJEKTU, ŠÍŘKA 500 mm
DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ VSTUPNÍCH PROSKLENÝCH STĚN
DEMONTÁŽ HROMOSVODU (ODŘEZÁNÍ ÚCHYTU), cca 20 bm
DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ d = 125 mm (ODŘEZÁNÍ ÚCHYTU), cca 20 bm
DEMONTÁŽ ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDNIHO PROSTORU, tl. 160 mm (MINERÁLNÍ VATA)
DEMONTÁŽ INFORMAČNÍCH TABULÍ (VSTUP DO OBJEKTU), 3 ks
DEMONTÁŽ KABELOVÉ LÍŠTY cca bm 9,50



ČLENĚNÍ STAVBY:

801 - ŠATNY
802 - P.Š.
803 - I.Š.
804 - J.Š.
805 - V.Š.
806 - V.Š.
807 - SPOJOVACÍ KRČKY

± 0,000 = 369,600

KÓD OPV 402400 - 2 - STAVBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV			
ZÁKLADNÍ ÚDAJE		SCHVÁLIL	
VYPRACOVAL :		DATUM :	
TECHNICKÁ KONTROLA :		PODPIS :	
NÁZEV AKCE :		FORMÁT A4	
OBJEKT :		DOKLAD PROJEKTU	
ČÁST :		DOKLAD	
NÁZEV VÝKRESU :		PÁREČÍ :	
POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV		04	