CENTRÁLNÍ ŠATNY 1. NP




## LEGENDA :

(A) ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERÁLNÍ VATOU tl. 100 mm, 0,036 W/mK S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU. ZATEPLENÍ STĚN VE VSTUPECH A OSTĚNÍ OKEN BUDE PROVEDENO MINERÁLNÍ VATOU tl. 30 mm, 0,036 W/mK

(B) PODLAHA V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU OBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VATOU tl. 200 mm ( 0,036 W/mK ) TEPELNÁ IZOLACE BUDE CELOPLOŠNĚ PŘEKRYTA OCHRANNOU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FOLIÍ

(C) NEZATEPLENÝ SOKL BUDE OPATŘEN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMÍTKOU BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA STĚRKOU

## POZNÁMKA :

BUDE PROVEDENO ZAZDĚNÍ CELKEM 11 ks OKEN (1500x2400 mm ), PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÉ OMÍTKY
BUDE PROVEDENO DOZDĚNÍ PARAPETU VŠECH OKEN O 300 mm, PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÉ OMÍTKY
BUDE PROVEDENO ZAZDĚNÍ OTVORŮ - DEMONTOVANÉ PROSKLENÉ STĚNY ( DVĚ BOČNÍ STĚNY VE VSTUPU DO OBJEKTU )

ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERÁLNÍ VATOU tl. 100 mm, 0,036 W/mK,
OSTĚNÍ OKEN MINERÁLNÍ VATOU tl. 30 mm, 0,036 W/mK.
ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU.
TEPELNÁ IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA KE STÁVAJÍCÍMU PODKLADU.

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN. V TÉTO ČÁSTI STĚNY BUDE PROVEDENO VYSTĚRKOVÁNÍ. NEZATEPLENÝ SOKL BUDE OPATŘEN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMÍTKOU. OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ŠÍŘKY 500 mm BUDE KOMPLETNĚ ROZEBRÁN. BUDE PROVEDEN NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH DLAŽDIC vel. 500/500 mm. DLAŽDICE BUDOU UKLÁDÁNY DO BETONOVÉHO LOŽE ( BETON C16/20 ) VE SPÁDU 1% OD OBJEKTU. BUDOU DODÁNY NOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE V MNOŽSTVÍ 15% PŮVODNÍHO MNOŽSTVÍ PŮVODNÍ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DLAŽDICE BUDOU OPĚTNĚ VYUŽITY

PŘED PROVEDENÍM TEPELNÉ IZOLACE STĚN BUDOU PROVEDENY VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY, NA JEJICH ZÁKLADĚ BUDE NAVRŽEN ZPŮSOB KOTVENÍ TEPELNÉ IZOLACE DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ OKNA ZDVOJENÁ BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA , BARVA BÍLÁ ( Uotvoru 1,2 W/m2K1 ).

VENKOVNÍ PARAPETY VŠECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVÝCH PLECHŮ tl. 0,6 mm, r.š. 400 mm.
BUDE PROVEDENA VŽDY VÝMALBA CELÉ STĚNY ( VČETNĚ OSTĚNÍ ), STĚNY DOTČENÉ VÝMĚNOU OKEN

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VSTUPNÍ STĚNY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ STĚNY ( RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM )

BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ ( NOVÉ KOTVÍCÍ ELEMENTY ), MATERIÁL TITANZINEK
BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH HROMOSVODŮ ( NOVÉ KOTVÍCÍ ELEMENTY )

## VÝPIS OKEN A OPLECHOVÁNÍ :

(P/B) OKNO PLASTOVÉ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 1500x2100 mm, 48 ks
SKLOPNÉ ( POUTCE SKLOPNÉ ), Uotvoru = 1,2 W/m2K1
OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA, PÁKOVÉ OVLADAČE
PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, BARVA BÍLÁ, ŠÍŘKA 200 mm

(K/B) VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 400 mm

(E/B) PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VELIKOST 3000x3150 mm ( SESTAVA ), 8 ks
VSTUPNÍ DVEŘE 1700x2100 mm + NADSVĚTLÍK
ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM
KLIKA - KOULE, ZÁMEK FAB, SAMOZAVÍRAČE
RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ( Uotvoru = 1,2 W/m2K1 )
BARVA BÍLÁ

## POZNÁMKA :

OPĚTNÉ ZŘÍZENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU PO OBVODĚ OBJEKTU, ŠÍŘKA 500 mm
MONTÁŽ DEMONTOVANÝCH HROMOSVODŮ ( NOVÉ ÚCHYTY ), cca 20 bm
MONTÁŽ INFORMAČNÍCH TABULÍ ( VSTUP DO OBJEKTU ), 3 ks
MONTÁŽ KABELOVÉ LIŠTY cca bm 9,50

(K/S) MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ - TITANZINEK, d = 125 mm ( NOVÉ ÚCHYTY ), cca 20 bm

## LEGENDA MATERIÁLŮ :

ZAZDĚNÍ OKEN, PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ( VÝMALBA )

PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
ZAZDĚNÍ STĚN VE VSTUPU DO OBJEKTU ( DEMONTÁŽ PROSKLENÝCH STĚN )
DOZDÍVKY PARAPETŮ OKEN ( DOZDĚNÍ v = 300 mm )




## ČLENĚNÍ STAVBY:

SO01 - ŠATNY
SO02 - U-12
SO03 - U-15
SO04 - DÍLNY
SO05 - SMV
SO06 - TĚLOCVIČNA
SO07 - SPOJOVACÍ KRČKY

± 0,000 = 369,600

KÓD CPV
45214200 - 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZMĚNA Č. : | VYPRACOVAL : | SCHVÁLIL : | DATUM : | PODPIS : |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA | | | EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ ING. L. NĚMEC | VYPRACOVAL : ING. L. NĚMEC | TECHNICKÁ KONTROLA : ING. PAVEL KVAČEK | | |
| INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 13P170 |
| NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | | | FORMÁT A4 | 7 A4 |
| | | | DRUH PROJEKTU | DPS |
| OBJEKT : SO 01 - ŠATNY | | | DATUM | 08/2013 |
| ČÁST : STAVEBNÍ | | | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| NÁZEV VÝKRESU : pudorys.dwg PŮDORYS 1.N.P. - NOVÝ STAV | | | ČÍSLO VÝKRESU : 05 | PARÉ Č.: |